



14 VZOROVÉ SCHÉMA KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY
STÁVAJÍCÍ STOKA KORUGOVANÁ NEBO ŽEBROVANÁ
- PŘÍPOJKA PP SN10 DN150 - NAVRTÁVKA

PŘÍPOJKA DODATEČNĚ NAPOJENÁ NA KANALIZAČNÍ STOKU

PŮDORYS



ŘEZ



Z DŮVODU DODATEČNĚ ZHOTOVENÉHO OTVORU JE VHDNÉ NAD MÍSTEM NAPOJENÍ ZHOTOVIT JEDNODUCHOU DESKU Z ARMOVANÉHO BETONU, KTERÁ ROZNESE SHORA PŮSOBÍCÍ TLAK MIMO ZESLABENÉ MÍSTO.

KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA JE SAMOSTATNOU STAVBOU TVOŘENOU ÚSEKEM POTRUBÍ OD VYÚSTĚNÍ VNITŘNÍ KANALIZACE STAVBY NEBO ODVODNĚNÍ POZEMKU K ZAÚSTĚNÍ DO STOKOVÉ SÍTĚ. DLE ZÁKONA Č.274/2001 Sb. A VÝKLADU Č.25 Z ROKU 2003.

| POZ. | POPIS | OZNAČENÍ TYPU | DODAVATEL |
|------|---|---|------------------------|
| 1 | VARIANTA 1: PŘÍPOJKA SEDLOVÁ ODBOČKA DN xxx / 160 PRO KANALIZAČNÍ STOKU DN250-DN800 VARIANTA 2: UNIVERZÁLNÍ KOLMÉ SEDLO KG DN150 PRO KOLMÉ NAPOJENÍ d177mm PRO KANALIZAČNÍ STOKU DN300-DN600 | DN xxx / 160 SEDLO PA 15 xx | - REXCOM S.R.O. |
| 2 | PŘI HORNÍ NAVRTÁVCE - PLASTOVÉ KOLENO DN150/87.5st. PŘI NAVRTÁVCE POD ÚHLEM 45st. - PLASTOVÉ KOLENO DN150/45st. PŘI BOČNÍ NAVRTÁVCE - BEZ KOLENE | KGB DN150/87.5st. KGB DN150/45st. - | - - - |

xxx = DIMENZE KANALIZAČNÍ STOKY
xx = DLE TLOUŠTKY STĚNY KANALIZAČNÍ STOKY