


15 VZOROVÉ SCHÉMA KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY
STOKA ZE SKLOLAMINÁTU-KAMENINOVÁ PŘÍPOJKA-NAVRTÁVKA
PŘÍPOJKA DODATEČNĚ NAPOJENÁ NA KANALIZAČNÍ STOKU
PŮDORYS



KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA JE SAMOSTATNOU STAVBOU TVOŘENOU ÚSEKEM POTRUBÍ OD VYÚSTĚNÍ VNITŘNÍ KANALIZACE STAVBY NEBO ODVODNĚNÍ POZEMKU K ZAÚSTĚNÍ DO STOKOVÉ SÍTĚ. DLE ZÁKONA Č.274/2001 Sb. A VÝKLADU Č.25 Z ROKU 2003.

POZ.	POPIS	OZNAČENÍ TYPU	DODAVATEL
KAMENINOVÁ PŘÍPOJKA DN150			
1	SKLOLAMINÁTOVÉ NALEPOVACÍ KOLMÉ NEBO ŠIKMÉ SEDLO DNxxx/150/xx/KT PRO KANALIZAČNÍ STOKU DN300 AŽ DN1600	DNxxx/150/xx/KT	–
2	PŘI HORNÍM NAPOJENÍ – KAMENINOVÉ KOLENO DN150/90st. PŘI BOČNÍM NAPOJENÍ POD ÚHLEM 45st. – KAMENINOVÉ KOLENO DN150/45st. PŘI BOČNÍM NAPOJENÍ – BEZ KOLENE NEBO KAMENINOVÉ KOLENO DN150/45st.	DN150/90st. DN150/45st. DN150/45st.	– – –
3	PŘECHOD PVC NA KAMENINOVÉ HRDLO DN150	KGUSM150L	–
KAMENINOVÁ PŘÍPOJKA DN200			
1	SKLOLAMINÁTOVÉ NALEPOVACÍ KOLMÉ NEBO ŠIKMÉ SEDLO DNxxx/200/xx/KT PRO KANALIZAČNÍ STOKU DN300 AŽ DN1600	DNxxx/200/xx/KT	–
2	PŘI HORNÍM NAPOJENÍ – KAMENINOVÉ KOLENO DN200/90st. PŘI BOČNÍM NAPOJENÍ POD ÚHLEM 45st. – KAMENINOVÉ KOLENO DN200/45st. PŘI BOČNÍM NAPOJENÍ – BEZ KOLENE NEBO KAMENINOVÉ KOLENO DN200/45st.	DN200/90st. DN200/45st. DN200/45st.	– – –
3	PŘECHOD PVC NA KAMENINOVÉ HRDLO DN200	KGUSM200L	–

xx = ÚHEL PŘIPOJENÍ PŘÍPOJKY 45st. NEBO 90st.
xxx = PROFIL KANALIZAČNÍ STOKY