



8 VZOROVÉ SCHÉMA KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY
KAMENINOVÁ STOKA - KAMENINOVÁ PŘÍPOJKA - NAVRTÁVKA
PŘÍPOJKA DODATEČNĚ NAPOJENÁ NA KANALIZAČNÍ STOKU
PŘÍPOJKA DN150 NEBO DN 200 NA STOKU DN400 AŽ DN1400

PŮDORYS



ŘEZ



KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA JE SAMOSTATNÁ STAVBOU TVOŘENOU ÚSEKEM POTRUBÍ OD VYÚSTĚNÍ VNITŘNÍ KANALIZACE STAVBY NEBO ODVODNĚNÍ POZEMKU K ZAÚSTĚNÍ DO STOKOVÉ SÍTĚ. DLE ZÁKONA Č.274/2001 Sb. A VÝKLADU Č.25 Z ROKU 2003.

POZ.	POPIS	OZNAČENÍ TYPU	DODAVATEL
KAMENINOVÁ PŘÍPOJKA DN150			
1	STOKA DN400 A VÍCE-NAPOJOVACÍ KAMENINOVÝ ELEMENT C DN150	C DN150	-
2	PŘI HORNÍ NAVRTÁVCE - KAMENINOVÉ KOLENO DN150/90st. PŘI NAVRTÁVCE POD ÚHEM 45st. - KAMENINOVÉ KOLENO DN150/45st. PŘI BOČNÍ NAVRTÁVCE - BEZ KOLENE	DN150/90st. DN150/45st. -	- - -
3	PŘECHOD PVC NA KAMENINOVÉ HRDLO DN150	KGUSM150L	-
KAMENINOVÁ PŘÍPOJKA DN200			
1	STOKA DN400 A VÍCE-NAPOJOVACÍ ELEMENT C DN200	C DN200	-
2	PŘI HORNÍ NAVRTÁVCE - KAMENINOVÉ KOLENO DN200/90st. PŘI NAVRTÁVCE POD ÚHEM 45st. - KAMENINOVÉ KOLENO DN200/45st. PŘI BOČNÍ NAVRTÁVCE - BEZ KOLENE	DN200/90st. DN200/45st. -	- - -
3	PŘECHOD PVC NA KAMENINOVÉ HRDLO DN200	KGUSM200L	-

MAX.2 NAVRTÁVKY NA JEDNU CELOU KT TROUBU.
MIN. VZDÁLENOST DVOU OKRAJŮ OTVORŮ NAVRTÁVEK OD SEBE A OKRAJŮ OTVORŮ OD OBOU KONCŮ TRUB = 250mm