


16

VZOROVÉ SCHÉMA KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY
STOKA ZE SKLOLAMINÁTU - PŘÍPOJKA PP SN10 - NAVRTÁVKA
PŘÍPOJKA DODATEČNĚ NAPOJENÁ NA KANALIZAČNÍ STOKU
PŮDORYS



V TĚTO ČÁSTI NELZE ZAÚSTIT DO PŘÍPOJKY ŽÁDNÉ ODBOČKY (NAPŘ.DEŠTOVÉ SVODY)

KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA JE SAMOSTATNOU STAVBOU TVOŘENOU ÚSEKEM POTRUBÍ OD VYÚSTĚNÍ VNITŘNÍ KANALIZACE STAVBY NEBO ODVODNĚNÍ POZEMKU K ZAÚSTĚNÍ DO STOKOVÉ SÍTĚ. DLE ZÁKONA Č.274/2001 Sb. A VÝKLADU Č.25 Z ROKU 2003.

POZ.	POPIS	OZNAČENÍ TYPU	DODAVATEL
PŘÍPOJKA Z HLADKÉHO PP SN10 DN150			
1	SKLOLAMINÁTOVÉ NALEPOVACÍ KOLMÉ NEBO ŠIKMÉ SEDLO DNxxx/150/xx/PVC PRO KANALIZAČNÍ STOKU DN300 AŽ DN1600	DNxxx/150/xx/PVC	-
2	PŘI HORNÍ NAVRTÁVCE - PLASTOVÉ KOLENO DN150/87.5st. PŘI NAVRTÁVCE POD ÚHLEM 45st. - PLASTOVÉ KOLENO DN150/45st. PŘI BOČNÍ NAVRTÁVCE - BEZ KOLENE NEBO PLASTOVÉ KOLENO DN150/45st.	KGB DN150/87.5st. KGB DN150/45st. KGB DN150/45st.	- - -
PŘÍPOJKA Z HLADKÉHO PP SN10 DN200			
1	SKLOLAMINÁTOVÉ NALEPOVACÍ KOLMÉ NEBO ŠIKMÉ SEDLO DNxxx/200/xx/PVC PRO KANALIZAČNÍ STOKU DN300 AŽ DN1600	DNxxx/200/xx/PVC	-
2	PŘI HORNÍ NAVRTÁVCE - PLASTOVÉ KOLENO DN200/87.5st. PŘI NAVRTÁVCE POD ÚHLEM 45st. - PLASTOVÉ KOLENO DN200/45st. PŘI BOČNÍ NAVRTÁVCE - BEZ KOLENE NEBO PLASTOVÉ KOLENO DN200/45st.	KGB DN200/87.5st. KGB DN200/45st. KGB DN200/45st.	- - -

xx = ÚHEL PŘIPOJENÍ PŘÍPOJKY 45st. NEBO 90st.
xxx = PROFIL KANALIZAČNÍ STOKY