



6 VZOROVÉ SCHÉMA KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY KAMENINOVÁ STOKA - KAMENINOVÁ PŘÍPOJKA - ODBOČKA PŘÍPOJKA DODATEČNĚ NAPOJENÁ NA KANALIZAČNÍ STOKU PŘÍPOJKA DN150 NEBO DN200 NA STOKU DN250 NEBO DN300

PŮDORYS



ŘEZ



KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA JE SAMOSTATNOU STAVBOU TVOŘENOU ÚSEKEM POTRUBÍ OD VYÚSTĚNÍ VNITŘNÍ KANALIZACE STAVBY NEBO ODVODNĚNÍ POZEMKU K ZAÚSTĚNÍ DO STOKOVÉ SÍTĚ. DLE ZÁKONA Č.274/2001 Sb. A VÝKLADU Č.25 Z ROKU 2003.

POZ.	POPIS	OZNAČENÍ TYPU	DODAVATEL
KAMENINOVÁ PŘÍPOJKA DN150			
1	KAMENINOVÁ ODBOČKA BEZ HRDEL DNxxx/150/xx	DNxxx/150/xx	-
2	PRO STOKU DN250 - EXTRA ŠIROKÁ SPOJKA 285-310mm, ŠÍŘKA 300mm PRO STOKU DN300 - EXTRA ŠIROKÁ SPOJKA 340-360mm, ŠÍŘKA 300mm TYP SPOJKY PŘIZPŮSOBIT SKUTEČNÉMU VNĚJŠÍMU PRŮMĚRU STÁV.KANALIZACE	SC 310 W SC 360 W	REXCOM S.R.O. REXCOM S.R.O.
3	PŘI HORNÍM NAPOJENÍ - KAMENINOVÉ KOLENO DN150/90st. PŘI BOČNÍM NAPOJENÍ POD ÚHLEM 45st. - KAMENINOVÉ KOLENO DN150/45st. PŘI BOČNÍM NAPOJENÍ - KAMENINOVÉ KOLENO DN150/45st.	DN150/90st. DN150/45st. DN150/45st.	- - -
4	PŘECHOD PVC NA KAMENINOVÉ HRDLO DN150	KGUSM150L	-
KAMENINOVÁ PŘÍPOJKA DN200			
1	KAMENINOVÁ ODBOČKA BEZ HRDEL DNxxx/200/xx	DNxxx/200/xx	-
2	PRO STOKU DN250 - EXTRA ŠIROKÁ SPOJKA 285-310mm, ŠÍŘKA 300mm PRO STOKU DN300 - EXTRA ŠIROKÁ SPOJKA 340-360mm, ŠÍŘKA 300mm TYP SPOJKY PŘIZPŮSOBIT SKUTEČNÉMU VNĚJŠÍMU PRŮMĚRU STÁV.KANALIZACE	SC 310 W SC 360 W	REXCOM S.R.O. REXCOM S.R.O.
3	PŘI HORNÍM NAPOJENÍ - KAMENINOVÉ KOLENO DN200/90st. PŘI BOČNÍM NAPOJENÍ POD ÚHLEM 45st. - KAMENINOVÉ KOLENO DN200/45st. PŘI BOČNÍM NAPOJENÍ - KAMENINOVÉ KOLENO DN200/45st.	DN200/90st. DN200/45st. DN200/45st.	- - -
4	PŘECHOD PVC NA KAMENINOVÉ HRDLO DN200	KGUSM200L	-

xx = 45st. A 90st. U STOK DN250 A DN300

xxx = PROFIL KANALIZAČNÍ STOKY